

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
2.1	GROS OEUVRE				
2.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1.1.1	CONSTAT D'HUISSIER	Ft	1		
2.1.1.2	CLOTURE DE CHANTIER	ml	140,00		
2.1.1.3	FRAIS D'ETUDE	Ft	1		
2.1.1.4	INSTALLATION DE CHANTIER	Ft	1		
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1.2	FONDATIONS				
2.1.2.1	FOUILLES DES TERRES EN RIGOLES OU EN PUIITS	m³	17,000		
2.1.2.2	GROS BETON SOUS FONDATIONS	m³	16,000		
2.1.2.3	BETON POUR SEMELLES DE FONDATION	m3	2,000		
2.1.2.4	BETON POUR LONGRINES	m3	7,000		
2.1.2.5	COFFRAGE POUR LONGRINES	m²	67,00		
2.1.2.6	ACIERS HA POUR FONDATIONS	kg	571,000		
2.1.2.7	DRAIN HORIZONTAL EN PIED DE MUR	ml	46,00		
2.1.2.8	REGARD DE VISITE DE DRAINAGE	nb	2		
2.1.2.9	ENDUIT BITUMINEUX + PROTECTION DRAINANTE SUR PAROIS ENTERREES	m²	28,00		
2.1.2.10	DALLAGE ET RESEAUX				
2.1.2.10.1	RESEAUX PVC SOUS DALLAGES	ml	25,00		
2.1.2.10.2	COUCHE DE REGLAGE EPAISSEUR 10 CM	m²	192,00		
2.1.2.10.3	DALLAGE BETON ARME DE 0.15 M D'EPAISSEUR - FINITION BRUT	m²	192,00		
2.1.2.10.4	ACIERS TS POUR DALLAGES	kg	956,000		
	Total DALLAGE ET RESEAUX				
	Total FONDATIONS				
2.1.3	OUVRAGES VERTICAUX				
2.1.3.1	BETON POUR POTEAUX	m3	2,000		
2.1.3.2	COFFRAGE POUR POTEAUX	m²	24,00		
2.1.3.3	ACIERS HA POUR POTEAUX	kg	135,000		
2.1.3.4	MURS EN BRIQUES ALVEOLAIRES EP. 20 CM D'EPAISSEUR				
2.1.3.4.1	MURS EN BRIQUES ALVEOLAIRES EP. 20 CM D'EPAISSEUR	m²	114,00		
2.1.3.4.2	PLUS VALUE POUR CHAINAGE VERTICAUX	ml	65,00		
2.1.3.4.3	PLUS VALUE POUR LINTEAUX DANS MUR BRIQUE DE SECTION 20 X 30 CM	ml	4,00		
2.1.3.4.4	PLUS VALUE POUR LINTEAUX DANS MUR BRIQUE DE SECTION 20 X 40 CM	ml	16,00		
2.1.3.4.5	PLUS VALUE POUR CHAINAGES HORIZONTAUX SOUS TOITURE	ml	43,00		
	Total MURS EN BRIQUES ALVEOLAIRES EP. 20 CM D'EPAISSEUR				
2.1.3.5	MUR EN AGGLOMERES BETON CREUX DE 20 cm				
2.1.3.5.1	MUR EN AGGLOMERES BETON CREUX DE 20 cm	m²	26,00		
2.1.3.5.2	PLUS VALUE POUR RAIDISSEURS	ml	23,00		
2.1.3.5.3	PLUS VALUE POUR LINTEAUX DE SECTION 20 X 30 CM	ml	4,00		
2.1.3.5.4	PLUS VALUE POUR LINTEAUX DE SECTION 20 X 40 CM	ml	3,00		
2.1.3.5.5	PLUS VALUE POUR CHAINAGES	ml	9,00		
	Total MUR EN AGGLOMERES BETON CREUX DE 20 cm				
2.1.3.6	LINTEAUX BETON ARME DE 0.20 X HT 1.65 ML	ml	3,00		
2.1.3.7	COFFRE TUNNEL POUR VOLET ROULANT - LONGUEUR 4.00 ML	nb	4		
2.1.3.8	ACROTRES BETON ARME DE 0.20 X HT 0.60 ML	ml	10,00		
	Total OUVRAGES VERTICAUX				
2.1.4	OUVRAGES HORIZONTAUX				
2.1.4.1	BETON POUR POUTRES	m³	3,000		
2.1.4.2	COFFRAGES POUR POUTRES	m²	25,00		
2.1.4.3	ACIERS HA POUR POUTRES	kg	192,000		



Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
2.1.4.4	PLANCHER POUTRELLES HOURDIS	m ²	15,00		
	Total OUVRAGES HORIZONTAUX				
2.1.5	OUVRAGES DIVERS				
2.1.5.1	DEPOSE DE L'AUVENT - FUTUR PATIO	Ft	1		
2.1.5.2	APPUI BETON ARME AVEC CARRE SAILLANT	ml	16,00		
2.1.5.3	SEUILS BETON ARME	ml	7,00		
2.1.5.4	BOUCHEMENTS DIVERS	ens	1		
2.1.5.5	SOCLE BETON ARME - DE 2.00 X 1.00 ML	nb	1		
	Total OUVRAGES DIVERS				
	Total GROS OEUVRE				
2.2	FACADES				
2.2.1	TRAVAUX SUR L'EXTENSION				
2.2.1.1	ECHAFAUDAGE	m ²	191,00		
2.2.1.2	ENDUIT DE FACADE EN PARTIES COURANTES	m ²	132,00		
2.2.1.3	TABLEAUX EN ENDUIT	ml	71,00		
2.2.1.4	PEINTURE DES DEBORDS DE TOIT	m ²	18,00		
2.2.1.5	PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES	m ²	3,00		
2.2.1.6	COUVREJOINT SUR JD	ml	7,00		
	Total TRAVAUX SUR L'EXTENSION				
2.2.2	TRAVAUX SUR BATIMENT EXISTANT				
2.2.2.1	PEINTURE DE PAREMENT	m ²	35,00		
2.2.2.2	REPRISE DE L'ITE	m ²	30,00		
	Total TRAVAUX SUR BATIMENT EXISTANT				
	Total FACADES				
	Total DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	Total du lot hors T.V.A.				
	T.V.A. au taux de 20,00%			20,00%	
	Total T.T.C. LOT N° 02 : GROS OEUVRE				

